

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

___ Проходная ___

1. Этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые мероприятия по этапам работ
1	2	3	4
1	Обследование отведенного участка, уточнение его характеристик и разработка проекта ухода за лесами	март 2021г	Уточнение характеристики участка, размещения дорог, просек, старых волоков и др. элементов, имеющих лесоводственное и технологическое значение, разработка технологической схемы, составление проекта ухода за лесами.
2	Проведение мероприятий ухода за лесами и контроль эффективности.	апрель - ноябрь 2021г	Уход за целевыми древесными породами направлен на улучшение качественного состояния насаждения, сохранение и восстановление полезных функций леса. Текущий контроль соответствия проводимых мероприятий технологической карте. Учет вырубаемых и оставляемых деревьев. Оценка качества выполненных работ.
3	Учет и оценка результатов работ	Декабрь 2021г	Акт приемки (осмотра, обследования) участка с оценкой качества проведенного мероприятия по полноте древостоя после рубки.

2. Характеристика местоположения лесного участка

Наименование субъекта РФ	Краснодарский край
Наименование лесничества (лесопарка)	Афипское
Наименование участкового лесничества	Убинское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитности лесов	Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесотундровых зонах, степях, горах.
Номер лесного квартала	43А
Номер лесотаксационного выдела	19
Общая площадь в га	29,0

3. Характеристика лесорастительных условий.

Состав насаждения	9Днс1Клп+Дс
Тип леса, бонитет	СВД; 2
Элемент рельеф	горный
Экспозиция и величина склона	Ю-25
Почвенно – грунтовые условия	Бурые или средне мощные
Тип лесорастительных условий	Д2
Полнота	0,9
Происхождение	естественное

4. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий .

Общая площадь	29,0
Состав насаждения до проведения ухода	9Днс1Клп+Дс
Полнота	0,9
Тип леса, бонитет	СВД ; 2
Возраст	50

5. Характеристика мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки, %	10%
Исходный запас, кубм	6380
Объем вырубаемой древесины, кубм.	638
Характеристика вырубаемой части насаждения	В соответствии с п.22 Правил ухода за лесом

6. Технология выполнения работ.

<p>Проектируемая технологическая сеть участка (общая характеристика, расстояние между коридорами, особенности формы, размещения-прокладки их, количество вырубаемой в них древесины, в процентах от исходного на 1 га)</p>	<p>Безопасная технология, трелевка по естественным просветам, объем вырубаемой древесины 10% от исходного объема. Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, -0,1 га</p>
<p>Перечень и последовательность выполнения технологических операций, в т. ч. подготовительных, основных, заключительных работ.</p>	<p>Подготовительные работы. Уборка опасных деревьев, подготовка погрузочных пунктов, обозначение зон безопасности. (бензопила, трактор.) Основные работы. Валка деревьев, обрезка сучьев, частичная переработка, раскряжевка древесины, трелёвка, погрузка. (бензопила, трактор, грузовой автомобиль). Заключительные работы. Очистка лесосеки от порубочных остатков путем складирования в кучи. Доочистка мест рубок. (бензопила, трактор).</p>

7. Проектируемая характеристика после проведения мероприятий по уходу за лесами.

<p>Состав насаждения после проведения рубки</p>	<p>9Днс1Клп+Дс</p>
<p>Полнота</p>	<p>0,8</p>
<p>Запас</p>	<p>5742</p>

Проект составил
 Начальник Афипского участка
 Производственного отдела
 «25» *А* 20*21* г.



Мальчиков Р.А.